

**Autoceļa "Sokolki-Zvīdriņi-Skudnovka" pārbūve
Sokolku pagasts, Viļānu novads**

**Caurteku saraksts
Posmā: Skudnovka-Zvīdriņi**

Nr.p.k.	Piketāža	Ieteces augstums, m	Izteces augstums, m	Caurtekas garums, m	Kritums, %	Diametrs, m	Materiāls	Piezīmes
1	0+05.54	142,25	142,14	13,00	0,8%	0,50	Plastmasas	-
2	0+24.39	142,78	142,43	11,00	3,2%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-1
3	0+60.46	143,64	143,58	10,00	0,6%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-4
4	1+50.98	144,09	144,04	11,00	0,5%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-7
5	2+68.17	144,68	144,63	11,00	0,5%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-10
6	4+06.98	145,39	145,29	13,00	0,8%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-13
7	4+11.47	145,40	145,33	13,00	0,5%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-14
8	4+22.30	145,46	145,40	11,00	0,5%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-15
9	5+72.03	144,56	144,35	11,00	1,9%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-16
10	6+77.98	139,92	139,08	19,00	4,4%	1,00	Plastmasas	-
11	6+81.32	142,44	142,00	11,00	4,0%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-17
12	7+27.85	142,76	142,68	13,00	0,6%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-18
13	10+46.69	147,24	147,00	13,00	1,8%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-20
14	12+20.93	148,99	148,88	13,00	0,8%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-21
15	12+45.04	149,32	149,09	20,00	1,1%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-22
16	12+47.99	149,28	149,10	14,00	1,3%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-23
17	12+82.58	149,62	149,55	11,00	0,6%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-24
18	13+69.66	149,45	149,37	12,00	0,7%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-26
19	14+20.27	149,02	148,89	12,00	1,1%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-27
20	16+98.53	145,55	145,40	13,00	1,2%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-28
21	17+00.71	144,53	144,38	12,00	1,3%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-29
22	17+23.91	141,28	141,18	16,00	0,6%	1,00	Plastmasas	-
23	17+77.96	143,95	143,85	12,00	0,8%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-30
24	17+92.35	144,32	144,26	13,00	0,5%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-32
25	17+93.00	144,09	143,98	12,00	0,9%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-31
26	24+73.73	144,93	144,85	13,00	0,6%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-35

Nr.p.k.	Piketāža	Ietece augstums, m	Iztece augstums, m	Caurtekas garums, m	Kritums, %	Diametrs, m	Materiāls	Piezīmes
27	25+11.63	144,73	144,67	9,00	0,7%	0,50	Plastmasas	-
28	25+79.91	145,90	145,62	13,00	2,2%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-37
29	28+99.41	148,35	148,16	14,00	1,4%	0,50	Plastmasas	Izbūvēt zem nobrauktuves N-39
				369,00				