BŪVES 4 STĀVA PLĀNA SHĒMA

Mērogs 1:200

Būves kadastra apzīmējums 7817 002 0731 038

65	Kāpņu telpa	26,1m2	76	Kabinets	50.0m2
66	Palīgtelpa	8.7m2	77	Kabinets	50.0m2
67	Palīgtelpa	9.0m2	78	Kabinets	50.1m2
68	Kāpņu telpa	25.9m2	79	Palīgtelpa	7.6m2
69	Priekštelpa	5,0m2	80	Palīgtelpa	4,7m2
70	Tualete WC	9.0m2	81	Palīgtelpa	9.0m2
71	Kabinets	49,3m2	82	Gaitenis	153,8m2
72	Palīgtelpa	9,5m2			
73	Palīgtelpa	8,5m2			
74	Kabinets	50.0m2			
75	Kabinets	31,4m2			

BĒNIŅI

BĒNIŅI

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

Stāvads uz 3. stāvu
2 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža virs piekārtajiem griestiem

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

Stāvads uz bēniņiem
2 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža virs piekārtajiem griestiem

12B/1 12A/2 12A/3 12B/2 12B/4 12A/8 12B/3 12A/6 12B/5 12A/7 12B/6 12B/7 12A/10 12B/8 12A/4 12A/5 12A/9 12A/12 12A/11 12B/9

BŪVES BĒNIŅU PLĀNA SHĒMA

Mērogs 1:200

Būves kadastra apzīmējums 7817 002 0731 038

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

Stāvads uz 4. stāvu
2 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

BĒNIŅI

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

Stāvads uz 4. stāvu
1 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

12A/1 12B/10 EKM

71 Kāpņu telpa 25.0m2
72 Palīgtelpa 96,4m2

11B/5

Stāvads uz 3. stāvu
2 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

Apz.	Nosaukums
16A	Griestu skaļrunis (1,5; 3,0; 6,0 W)
16	Sienas skaļrunis (1,5; 3,0; 6,0 W)
	Paziņojumu stacija ar mikrofonu
	Plena Evac iekārtas komutācijas skapī 19" 42U
	Sistēmas kontrolieris PLENA
	Sistēmas pastiprinātājs PLENA
	Sistēmas zonu dalītājs (router) PLENA
	Rezerves barošanas avotu lādētājs PLENA
	Rezerves barošanas avots AKUMULATORS
	JE H(St)H...Bd FE180/E30 1*2*0.8 kabelis
	Mikrofona kabelis UTP 4x2x0,5 N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm kabelis
EKM	Līnijas gala elements
	Aizsargresītes skaļruņiem sporta zālē

				Izpildītājs: SIA "MULTICOMP" Lic. Nr. 677A Vieīnbas gatve 127A, Tel.67892160; Fax.67892165; E-pasts info@multi.lv			
				Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650			
Izm. Lapa	Dokumenta Nr.	Paraksts:	Datums:				
Būvproj. ESS-UIS daļas vadītājs:	Ģ.Hildebrants		30.04.2017	Projekta nosaukums: Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650	Stadija	Lapas Nr.	Lapu sk.
Izstrādāja:	Ģ.Hildebrants		30.04.2017		BP.	ESS-UIS-8	11
				Rasējuma nosaukums: Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma 4. stāva un bēniņu plāns ar ESS-UIS - tīkliem	SIA "Multicomp" M = 1:200		