BŪVES PAGRABA STĀVA PLĀNA SHĒMA
Mērogs 1:100

Būves kadastra apzīmējums 7817 002 0731 038

1	Gaitenis	8.1m2	91	Gaitenis	38.6m2
2	Palīgtelpa	2.1m2	92	Pagrabs	38.3m2
3	Palīgtelpa	2.1m2	93	Pagrabs	26.3m2
4	Pagrabs	7.5m2	94	Pagrabs	20.4m2
5	Siltumezgls	35.1m2	95	Pagrabs	6.4m2
6	Pagrabs	50.1m2	96	Pagrabs	5.4m2
7	Pagrabs	50.1m2	97	Pagrabs	7.9m2
83	Gaitenis	6.1m2	98	Kāpņu telpa	12.6m2
84	Gaitenis	4.1m2	99	Pagrabs	8.8m2
85	Tualete WC	1.7m2	100	Pagrabs	13.2m2
86	Tualete WC	1.7m2	101	Pagrabs	5.6m2
87	Kāpņu telpa	10.0m2	102	Tualete WC	3.2m2
88	Pagrabs	43.3m2	103	Tualete WC	3.2m2
89	Pagrabs	29.6m2	104	Pagrabs	42.2m2
90	Pagrabs	30.0m2	105	Pagrabs	42.7m2
			106	Pagrabs	55.7m2
			107	Pagrabs	15.1m2

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

Stāvads uz 1. stāvu
2 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
montāža Evoel aizsargcaurulē

Adresu vadības moduļi
ventilācijas iekārtu atslēgšanai

Skaidrojums detektoru nepieciešamībai katrā griestu nodalījumā ko izveido sijas



D=2995mm
H=2490mm
h=200mm

LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas" Normatīva punkta A.6.4 Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi. f) apakšpunkts:

1) D > 0.25 * (H-h) : detektors jāliek katrā nodalījumā
2) D < 0.25 * (H-h) : detektors jāliek katrā otrā nodalījumā
3) D < 0.13 * (H-h) : detektors jāliek katrā trešā nodalījumā

Apz.	Nosaukums
AD1/2	Adresu dūmu detektors
AD1/2	Adresu dūmu detektors ar izolātoru detektora bāzē
AR1/5	Adresu rokas detektors
AM1/57	Adresu vadības modulis
AT1/2	Adresu siltuma detektors ar izolātoru detektora bāzē
AD1/2	Adresu dūmu detektors virs piekārtajiem griestiem ar iznesamo diodi
AT1/2	Adresu siltuma detektors
	Adresu ugunsdrošības signalizācijas sistēmas centrāle
	Sirēna ārējā
	JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis JE H(St)H 180/E30 2*2*0.8 kabelis N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm kabelis
	Aizsargresītes detektoriem

Izpildītājs:	SIA "MULTICOMP" Lic. Nr. 677A Vieības gatve 127A, Tel.67892160; Fax.67892165; E-pasts info@multi.lv			
Pasūtītājs:	Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650			
Izm. Lapa / Dokumenta Nr. / Paraksts: / Datums:				
Būv-projekta UAS daļas vadītājs:	G.Hildebrants		30.04.2017	Projekta nosaukums: Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Izstrādāja:	G.Hildebrants		30.04.2017	
Stadija: BP.	Lapas Nr.: UAS-4	Lapu sk.: 12		
Rasējuma nosaukums: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma Pagraba stāva plāns ar UAS - tīkliem				SIA "Multicomp" M = 1:100